

Относно: Ремонт ограда при ДГ № 40 "Детски свят"

Количествено - стойностна сметка

№ по ред	Вид СМР	мярка	количество	ед. цена	Ст-ст
					0.00
1	Очукване мозайка по стара ограда	м2	49.00		0.00
2	Полагане на бетонконтакт за кърпеж	м2	49.00		0.00
3	Направа циментова мазилка за кърпежи вместо мозайка	м2	49.00		0.00
4	Полагане на бетон контакт за цялостна циментова шпакловка по ограда	м2	170.00		0.00
5	Направа на циментова шпакловка с мрежа - цялостно	м2	170.00		0.00
6	Полагане грунд за силикатна мазилка по ограда	м2	170.00		0.00
7	Силикатна мазилка-драскана 2мм по ограда	м2	170.00		0.00
8	Демонтаж на метални пана по бетонова ограда - цялостно	м	92.00		0.00
9	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	120.00		0.00
10	Къртене на компрометирана бетонова ограда с дължина 3,70м, височина 1,00м и ширина 30см с Ел.Къртач	м3	1.00		0.00
11	Направа на изкоп за фундамент ограда с -3,70м.; ширина 40см.; и дълбочина 50см	м3	1.00		0.00
12	Доставка и монтаж армировка за ивични основи ограда	кг	60.00		0.00
13	Доставка и полагане на бетон С 20/25 за фундамент ограда	м3	1.00		0.00
14	Направа кофража за нова бетонова стена ограда - с дълж. 3,70м; височина - 1,00м.; и дебелина 0,30см	м2	7.00		0.00
15	Доставка и монтаж армировка за ограда	кг	118.00		0.00
16	Доставка и полагане на бетон С 20/25 за стена ограда	м3	1.00		0.00
17	Доставка и монтаж шапки за ограда от циментов разтвор	м.л.	92.00		0.00
18	Изработка и монтаж метални оградни пана с височина 1,20/1.30м; грунд 2 ръце и блажна боя - 1 ръка по детайл	м	92.00		0.00
19	Събиране на строителни отпадъци и земни маси, пренос с колички на 50 м	м3	2.55		0.00
20	Ръчно натоварване на камион на строителни отпадъци и земни маси	м3	2.55		0.00
21	Превоз на строителни отпадъци и земни маси на 20 км.	м3/км	60.00		0.00
22	Такса депо, сметище	тон	3.90		0.00
	Всичко СМР без ДДС				0.00
	20% ДДС				0.00
	Всичко СМР с ДДС				0.00