

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО-

СМЕТКА

Обект: ДЕТСКА ГРАДИНА №40-"Детски свят", гр.Варна, ж.к."Вл. Варненчик", ул."6-ти Септември", до бл.9

1. Ремонт на компрометирана мазилка в басейна на ДГ №40-"Детски свят", гр.Варна					
№	Наименование	ед.м.	к-во	цена	стойност
1	3	4	5	6	7
1	Стъргане на боя от стените и таваните	м2	36.92		
2	Грундиране с дълбоко проникващ грунд	м2	36.92		
3	Обръщане страници с шпакловка на около отвори	м'	122.90		
4	Демонтаж на ъгъл с мрежа по вертикални и хоризонтални ръбове при мазилка.	м'	122.90		
5	Доставка и монтаж на ъгъл с мрежа по вертикални и хоризонтални ръбове при мазилка.	м'	122.91		
6	Полагане на финна шпакловка на 2 ръце по стени и тавани	м2	36.92		
7	Полагане на два слоя дълбокопроникващ грунд страници около прозорци	м'	122.91		
8	Шпакловка на страници около отвори и ръбове	м'	122.91		
9	Пренос на стр. отпадъци до 50м.	м3	1.20		
10	Натоварване ръчно на транспорт	м3	1.20		
11	Превоз на строителни отпадъци до депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи -сметище с Въглен 13км	м3/км	15.60		
12	Такса смет на регламентирано сметище с. Въглен	тон	0.03		
ОБЩО:					

2. Ремонт на компрометирана мазилка на тераса в корпус "Б", група "Буратино" в ДГ №40-"Детски свят"

№	Наименование	ед.м.	к-во	цена	стойност
1	3	4	5	6	7
1	Очукване компрометирана вароциментова мазилка по стени	м2	18.50		
2	Грундиране с дълбоко проникващ грунд	м2	32.50		
3	Напарва на вароциментна мазилка по стени	м2	32.50		
4	Обръщане с вароциментова мазилка по страници до 30см.	м'	14.80		
5	Грунд за полимерна мазилка, при ремонти	м2	32.50		
6	Направа на минерална мазилка при , при ремонти	м'	32.50		
7	Доставка и монтаж на водооткапващи профил с мрежа по хоризонтални ръбове	м'	14.80		

1	3	4	5	6	
8	Ремонт на стълбала стълбище	м'	3.00		
9	Пренос на стр. отпадъци до 50м.	м3	1.10		
10	Натоварване ръчно на транспорт	м3	1.10		
11	Превоз на строителни отпадъци до депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи -сметище с Въглен 13км	м3/км	14.30		
12	Такса смет на регламентирано сметище с. Въглен	тон	0.23		
ОБЩО:					
ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА:					
ДДС 20%					
ВСИЧКО с ДДС:					

Забележка:

1.Единичните цени са средно пазарни за 2026г.

Съставил :

/инж. Н. Денчев/

инж. инвеститорски контрол

Съгл. зап. № 224/16.06.2025

Съгласувал:

/Росица Стоянова /

Р-л отдел в строителството

07.07.2026г.