



ДЕТСКА ГРАДИНА № 40 "ДЕТСКИ СВЯТ"
 гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, ул. „6-ти септември“,
 тел.:052/510688; e-mail: detskisvqt40@abv.bg

УКРЕПВАНЕ НА СТЬЛБИ ЗА ЕТАЖ 2-БЛОК "А" - ТОПЛА ВРЪЗКА
 НА ДГ №40 ДЕТСКИ СВЯТ,ЖК.ВЛ.ВАРНЕНЧИК,УЛ.6-ТИ СЕПТЕМВРИ" - ВАРНА

Вид СМР	Мярка	Количество		
Разрушаване на тухлен зид с дебелина 12см, намиращ се под стълбищно рамо	м2	9,00		
Демонтаж и последващ монтаж на врата под стълбищно рамо	бр.	2,00		
Обръщане около дограма	м.л	20,00		
Разрушаване на стена, намираща се под лужнатина в площадка на стълбище	м2	3,05		
Пробиване на отвори 200/200мм в стоманобетонна плоча на кота 0,00	бр.	3,00		
Направа на шлиц 200/200мм в стени на подземен инсталационен коридор	бр.	6,00		
Доставка и монтаж на предварително заготвена и грундирана стоманена конструкция за укрепване на стълбищно рамо	бр.	1,00		
Замонolitване на отвори в бетона	бр.	9,00		
Изработка на нови преградни стени по система KNAUF "W112"-Единична конструкция от метални профили съчетана с двуслойна облицовка с гипсови плоскости от всяка страна.	м2	12,05		
Ръбоохранители при отвор за врата	м.л	20,00		
Гипсова шпакловка	м2	12,05		
Полагане на латексов грунд	м2	15,05		
Боядисване двуслойно с латекс по стени и тавани	м2	18,00		
Временно подпиране на стълбищно рамо чрез телескопични подпори	бр.	6,00		
Дървени подложки със сечение 12/12см и дължина 120см	бр.	6,00		
Събиране стр.мат. В чували	бр.	42,00		
Товарен в контейнер и извозване	бр.	1,00		

19	Изработка и монтаж на метална,еднокрила врата с ширина 1,40м-грунд 2ръце,блажна боя-1ръка-по детайл	бр	1,00		
20	Изработка и монтаж метална ръкохватка по стена с дължина 1,90м,грунд-2ръце и блажна боя-1ръка-по детайл	бр	1,00		
21	Изработка и монтаж метални,оградни пана с височина 1,20м,включ.и мет колове;грунд 2ръце и блажна боя 1ръка-по детайл	бр	10,00		
22	Събиране на строителни отпадъци и земни маси,пренос с колички на 50м	м3	3,00		
23	Ръчно натоварване на камион на строителни отпадъци и земни маси	м3	3,00		
24	Превоз на строителни отпадъци и земни маси на 20км	м3/км	60,00		
25	Такса депо,сметице	тон			
	Всичко СМР без ДДС:				
	20%ДДС				
	Всичко СМР с ДДС:				

03.06.2024год.